

VESSTIGE

WARUNKI TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE – MONTAŻ OKLEIN ŚCIENNYCH

1. Temperatura otoczenia i ścian w pomieszczeniu, w którym będą przechowywane okleiny ścienne oraz wykonywane roboty tapeciarskie, powinna zawierać się w przedziale + 15 do + 25 °C.
2. Ściany powinny być suche (max 2% wilgotności - CM), równe (max 2mm odchylen na 2m wzorcu) gładkie, jednobarwne, oczyszczone z kurzu, brudu, tłuszczu, z zaschniętych grudek zapraw, nadmiaru zapraw wystających poza jego obrys, bez wystających drutów, nacieków itp.
3. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków tzw. flekowanie, zarysowań gipsem, a następnie zatarte do równej, jednolitej powierzchni.
4. Do wyrównywania ścian należy używać odpowiedniej szpachli gipsowej (np. szary gips Dolina Nidy, Siniat/Stabil Start etc.), zabronione jest używanie jakichkolwiek gotowych mas szpachlowych zawierających akryl oraz gładzi szpachlowych typu finish.
Rekomendowana jakość wykonanej szpachli to Q4.
5. Naroża wewnętrzne, łączenie płaszczyzn ściana- sufit, listwa przysufitowa – ściana, płytko-ściana, cokół z wykładziny etc. sugeruje się, aby styki były wypełnione cienką warstwą akrylu.
6. Powierzchnia pod tapety powinna zostać zagruntowana czystym (bez domieszki farb etc.) gruntem głęboko penetrującym Vesstige Supergrunt, Ceresit CT 17 lub jakimkolwiek innym równoważnym wzmacniającym podłoże.
7. Styki oklein z listwami podsufitowymi w narożach pomieszczeń, ościeży, szpalet przy oknach profilowane są do szerokości od 2 do 5 mm ze względu na wykorzystane narzędzia (docinanie pod szpatułkę).
8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki nienależytego wykonania prac przez innych wykonawców,
9. w szczególności użycia przez nich w trakcie prac przygotowawczych nieodpowiednich materiałów lub materiałów wadliwych mających wpływ na prawidłowość prac będących przedmiotem niniejszej umowy.
10. Strony umowy ustalają, że do obmiaru wlicza się otwory do 2,5m², każde inne się odlicza.
11. Odbiór prac będzie wykonany w świetle dziennym rozproszonym, frontalnie do ściany w odległości 2m od ściany.
12. Przy wzorach poziomych oklein ściennych istnieje możliwość widocznych połączeń.
13. Nieuzasadniony podjazd na miejsce montażu, wynikający z braku przygotowania ścian wedle warunków technicznych, koszt 500zł netto.

Data i podpis

.....